

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT I

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT I

Adres : Zakanale

CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor : Gmina Konstantynów

Adres : ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 21-543 Konstantynów

Opracował : inż. Jakub Wasiluk

CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT I

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT I

Adres: Zakanale

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Wymagania ogólne Kod CPV : 45231300-8		
1	KNNR 006-0702-05-00 Roboty geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą Kod CPV : 45231300-8	996,300	m
2	Kanalizacja sanitarna Kod CPV : 45231300-8		
2	KNNR 001-0307-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Wykopy liniowe ręczne grunt: kat. III-IV Kod CPV : 45231300-8	116,080	m3
3	KNNR 001-0210-03-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Wykopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ Kod CPV : 45231300-8	1 828,310	m3
4	KNNR 001-0202-04-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy poj. łyżki 0,25 m3 /grunt kat. III/ Kod CPV : 45231300-8	377,130	m3
5	KNNR 001-0313-01-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy wykopach o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m Kod CPV : 45231300-8	29,010	100 m2
6	KNNR 004-1411-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Podsypka filtracyjna w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m Kod CPV : 45231300-8	377,130	m3
7	KNNR 001-0214-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Zасыpanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem spycharkami: 55 kW/50 KW-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm Kod CPV : 45231300-8	1 828,310	m3
8	KNNR 001-0319-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Ręczne zasypywanie wykopów Kod CPV : 45231300-8	116,080	m3
9	KNNR 004-1308-03-00 Kanał ściekowy z rur PCV-U lite SN8 kl.S o śr: 200 mm Kod CPV : 45231300-8	996,300	m
10	KNNR 004-1308-03-00 Teleinspekcja kanału /analiza własna/ Kod CPV : 45231300-8	996,300	m
11	KNNR 004-1413-03-00 Studnie rewizyjnej z kręgów żelbetonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm z włazem żel. typ ciężki kl. D 40 T Kod CPV : 45231300-8	11,000	studnia
12	KNNR 004-1417-01-01 Studnie z PP dn. 425 mm z rurą teleskopową właz żeliwny typ ciężki 40 kN Kod CPV : 45231300-8	12,000	szt

CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

2. Kanalizacja sanitarna

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNNR 004-1206-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Przewiert w rurze ochronnej PE RHDPE o średnicy 400 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych grunt kat: III-IV	24,000	m
14	KNNR 004-1611-02-00 Płukanie kanału o śr. 200 mm /analogia/ Kod CPV : 45231300-8	2,000	200 m
15	KNNR 004-1610-02-00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odlegl.między studzienkami/, z rur o średnicy 200 mm Kod CPV : 45231300-8	23,000	próba

--- Koniec wydruku ---