Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg. Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu Techniki budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN);
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.



UWAGI:

1. *PROJEKTOWANE POZIOMY I TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.*
2. *W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĘPOWANIA UTRUDNIEŃ ZALECA SIĘ REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH. PO WCZEŚNIEJSZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.*
3. *PRZED ZAMÓWIENIEM USTALIĆ ARMATURE Z INWESTOREM*
4. *PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ. i BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ*
5. *Przed rozdzielaczami C.O. montować zawory regulacyjne ręczny na stronie powrotnej WSZYSTKIE ROZDZIELACZE ZAMÓWIĆ W OPCJI Z PRZEPŁYWOMIERZEM, ZAWOREM REGULACYJNYM I W PRZYPADKU OBIEGÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM, POMPĄ OBIEGOWĄ I TERMOSTATEM KAŻDY GRZEJNIK WYPOSAŻYĆ W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY*

Nazwa	**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SIEDZIBY URZĘDU GMINY KONSTANTYNÓW**
Adres	działka nr.ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów
Inwestor	**Gmina Konstantynów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.**
Jednostka Projektowa	**Pracownia Projektowa ATS 999 Tomasz Śledlanowski ul. Józefa Furmana 19 21-500 Biała Podlaska**
Nazwa rysunku	**RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. SKALA 1:100**
	Projekt Budowlany — **Rys.NrS6**
	Marzec 2017 — Podpis
Projektant sanitarna	mgr inż. Piotr Dawidziuk upr. LUB/0061/PWOS/07 w spec.instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Sprawdzający sanitarna	mgr inż. Maciej Pliński upr. LUB/0385/PBS/15 w spec.instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych